

令和7年6月19日

設計図書等に対する回答書

鹿屋市長 中西 茂

次の工事案件について、以下のとおり回答します。

質問対象工事案件

工事番号	鹿建第161号	※ 市のホームページに掲載してある「工事発注表」に記載してあります。
工事名	野里小学校16・17番棟校舎長寿命化改良・防音復旧工事（R7空調）	
工事場所	鹿屋市 上野町	

質問事項について、次のとおり回答します。

番号	質問事項	設計図書等	回答
1	本工事にはアスベスト除去費用は計上されていないようですが、既設ダクト保温材等にアスベストは含まれていないということでよろしいですか。また、事前調査は済んでいますでしょうか。		事前調査は済んでおり、ダクトフランジのガスケットにアスベストが含まれております。 撤去方法や費用については、契約後監督員と協議の上決定することとします。
2	配管貫通部のコア抜きが計上されていますが、外壁塗装内にアスベストが含まれていた場合の除去作業は、外壁改修工事に対応と考えてよろしいでしょうか。		外壁仕上り塗材にアスベストは含まれておりません。
3	既設角ダクト撤去後に外壁貫通部分の穴埋め作業が必要と思われますが、費用が計上されていないようです。これについては建築工事に対応と考えてよろしいでしょうか。		既存角型ダクト等の撤去後の開口部塞ぎは、建築工事に対応します。
4	フェンス工事のフェンス・門扉についてですが、刊行物を参照となっていますが、詳細な仕様をお知らせいただけないでしょうか。	閲覧設計書 P31	丸パイプ型亜鉛めっき製 H=1500 です。 図面番号6の「フェンス取付施工要領図（参考）」を参考にしてください。
5	あと施工アンカーについてですが、刊行物を参照となっていますが、詳細な仕様を教えてくださいませんか。	閲覧設計書 P18、P22、P23	あと施工アンカーは M10 の本体打ち込み式（雌ねじ）となっております。